

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
Koszty dotyczące wykonania modernizacji systemu telewizji przemysłowej w szkole podstawowej w Nowym Targu.					
1	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna - TYPU BULLET Z IR Z PUSZKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ. 16	szt. szt.	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
2	KNR AL-01 0504-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3	KNR AL-01 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna KOPUŁKOWA Z PUSZKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ. 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
4	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - REJESTRATOR ANALOGOWY + 2x DYSK TWARDY + WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZŁĄCZAMI I PRZYŁĄCZENIAMI. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5	KNR AL-01 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU - 32-calowy ekran Full HD LED z matrycą IPS i funkcją odtwarzania mediów z nośnika USB. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6	KNR AL-01 0112-03	Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W - demontaż wraz z montażem nowego zasilacza. 18	szt. szt.	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
7	KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na betonie - możliwe wymiana wraz z montażem wymienionego okablowania. 1000	m m	 1 000,000	 1 000,000
				RAZEM	1 000,000
8	KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na betonie - możliwe wymiana wraz z montażem wymienionego okablowania. 150	m m	 150,000	 150,000
				RAZEM	150,000
9	KNR 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu lub w gotowych korytach kablowych. 110	m m	 110,000	 110,000
				RAZEM	110,000
10	KNR 4-03 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm doadtkowe otwory według potrzeb. 10	otw. otw.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
11	E-0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 50	m m	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
12	KNR AL-01 0501-02	Podłączenie elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna - podłączenie istniejących kamer z boiska na terenie Szkoły Podstawowej. 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
13	KNR AL-01 0307-01	Montaż tabliczek z regulaminem RODO oraz obiekt monitorowany, w lokalizacji wyznaczonej przez Inwestora. 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
14	KNR AL-01 0702-06	Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemu alarmowe. Szkolenie Inwestora. 1	instr. instr.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000